



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •
www.biatorbagy.hu

T Á J É K O Z T A T Ó

a benyújtott vis maior pályázat műszaki tartalmáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. május 24-én vis maior pályázati adatlapot töltött ki, majd küldött be a Biatorbágy, Pecató, út; ár- és belvízvédelmi létesítmény káreseménye címen a Magyar Államkincstárhoz, melyben a Pecatóhoz bevezető út megrogyásának helyreállításához és a gáttest megerősítéséhez kért segítséget.

Határidőn belül elkészült a szükséges vis maior pályázati dokumentáció is, melyet benyújtottunk. A hiánypótlást követően a dokumentációt befogadták, 2016. július 29-én továbbították azt a döntéshozók felé. Jelenleg elbírálás alatt van, döntésről még nincs információnk.

A vis maior pályázat műszaki, és ezáltal pénzügyi háttérét a két érkezett árajánlat adta, melyet mellékként olvashatnak. (Vértés-út Építő és Szolgáltató Kft., Pannon Gabion Kft. árajánlatai)

Mindezekon felül a gáttest belső oldalának megerősítésére – a tó felől – szintén lett árajánlat kérve, hogy az egész terület együtt kerülhessen rendezésre, és lássuk, hogy a teljes beruházás milyen költségvonzattal jár. (Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat árajánlata)

A kivitelezésre a vis maior pályázat elbírálását követően, a döntés függvényében kerülhet sor.

Kérem, a tájékoztató elfogadását!

Biatorbágy, 2016. szeptember 13.

Tarjáni István
polgármester

Á R A J Á N L A T

Alább megküldöm a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat Biatorbágy Peca-tó Benta-patakkal párhuzamos gátjának rehabilitációjára vonatkozó ajánlatár.

Jelenlegi állapot:

- A tó Benta-patakkal párhuzamos töltése az elmúlt évek/évtizedek alatt a hullámverés következtében jelentősen károsodott / elhabolódott, melynek mértéke már veszélyezteti a gát stabilitását/fenntarthatóságát.

Javasolt karbantartás műszaki leírása:

- A gát mentett oldalának kotrása láncalpas kotrógéppel, a kitermelt anyag gáton történő deponálása/szárítása.
- Majd mentett oldali rézsű képzése a kotort szikkadt anyagból.
- Teljes mentett oldali rézsű terítése geotextíliával, rézsű koronaélnél talajba történő horgonyzással.
- Mentett oldali rézsű erózióvédelme kőszórással, „fej” méretű (min. 5/40 kg) vízepítési terméskőből a rézsűlábától a koronáig.
- Gát koronaszintjének növelése 10-20cm vastagságban, szükség szerint, helyi anyagból.

Vállalási ár: **15 875 000 Ft+Áfa**

Üdvözlettel:

Rittling István

ügyvezető igazgató

Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat

2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 74.

telefon: +36 20/9846-150

rittling.istvan@pprt.hu

Ajánlatkérő:
Biatorbágy Város Önkormányzat
2051. Biatorbágy, Baross G. u.2/a.

Biatorbágy,.....hrsz. szilárd burkolatú út helyreállítás költségbeceklése

Ajánlattevő:
Pannon Gabion Kft.
2051 Biatorbágy, Határ u. 1.

	menyiség	egység	egységár (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó költség (Ft)
Koriát bontás és visszaépítés	30	m	4500	135 000	36 450	171 450
Útburkolat szelvévágás	44	m	550	24 200	6 534	30 734
Aszfalt burkolat bontása, bontott anyag elszállítása	48	m ²	2200	105 600	28 512	134 112
Fagyvédő réteg visszabontása	12	m ³	3100	37 200	10 044	47 244
Új fagyvédő réteg építése zúzottkőből tömörítéssel	12	m ³	12500	150 000	40 500	190 500
Új aszfaltreteg építése 6 cm vastagságig	2,88	m ³	75000	216 000	58 320	274 320
Út részű súvadás visszabontása	58,00	m ³	5 500	319 000	86 130	405 130
Gabion közsák építése 65 cm vastagságban, két sorban, 35 m hosszban,geo-textília terítéssel,63/180 mm andezit kő	25,00	m ³	36 500	912 500	246 375	1 158 875
Részű lépcsőzése	150,00	m ³	8 500	1 275 000	344 250	1 619 250
Gabion lezáró fogak építése az érintett részű meder mindkét végén,földmunkával,geo-textília terítéssel	6,00	m ³	34 500	207 000	55 890	262 890
Gabion vezetómű építése lépcsőzéssel 1,5 x 0,5 és 1 x 0,50 m keresztmetszetű gabion dobozokkal 35 m hosszban,geo-textília terítéssel,63/180 mm andezit kő	140,00	m ³	38 500	5 390 000	1 455 300	6 845 300
Háttöltés építés,tömörítés szemcsés anyagból Gabion mögött, részűképzéssel	58,00	m ³	8 500	493 000	133 110	626 110
Kőszórásos részűvédelem kialakítása részűvédelem alatt 5 m hosszban LMA 40/200 vízepítési kővel 0,7 m vastagságban mederben és részűn	40,00	m ³	8 400	336 000	90 720	426 720
Rongálódás helyreállítási költsége				9 600 500	2 592 135	12 192 635



Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: 06-34/ 587-357, 587-356, Fax: 34/587-358, E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu www.vertes-ut.hu

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság Tatai Társaság Cg.: 11-09-007968

Peca-tó SHE

Biatorbágy

Tisztelt Cím!

Tárgy: ajánlat

Szíves megkeresésükre az alábbi ajánlatot tesszük biatorbágyi Peca-tó vihar által megrongált gáttest megerősítésének és partvédelmének munkáira.

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| 1. Gyökérszóna nyesése gép erővel cca. 10 cm vtg.-ban, gk.-ra rakodása, elszállítása helyi depóra, depó kezelés: 160 fm*5 fm*0,1
90 m3 | 3.500 Ft / m3 | 315.000 Ft |
| 2. Vízépítési kövel védendő partszakasz tisztítása, profilozása, torzsátlanítása, tuskozása, kikerülő anyag gk.-ra rakodása, elszállítása helyi depóra, depókezelés:
160 fm | 600 Ft /fm | 96.000 Ft |
| 3. Partvédelem készítése vízépítési kőből 1 m3/fm mennyiséggel számolva:
180 fm | 12.000 Ft/fm | 2.160.000 Ft |
| 4. Geotextília (300 g/m2) terítése zúzott kő alá 2,5 m szélességben 160 fm hosszban:
400 m2 | 320 Ft/m2 | 128.000 Ft |
| 5. Jó minőségű vízzáró agyag beszállítás depóra gáttest magasításához: 900 m2*0,2
180 m3 | 6.000 Ft/m3 | 1.080.000 Ft |
| 6. Agyag beközelítése, bedolgozása, tömörítése vibro hengerrel 20 cm vtg.-ban:
180 m3 | 4.500 Ft/m3 | 810.000 Ft |
| 7. Humuszbeszállítás, bedolgozás 10 cm vtg.-ban:
90 m3 | 10.500 Ft/m3 | 945.000 Ft |
| Nettó díj összesen: | | 5.534.000 Ft |

Üdvözlettel:

VÉRTÉS-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 12028907-001-0538-00160000
Adószám: 12581799-2-11
Süveg Gábor
Log.vez.