

Építtető: Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a.
Építés helye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 5.
Meglévő épület tetőszerkezetének felújítása
Statikus tervező: Mizsei József okl.építészmérnök É1-13-0593
statikus vezető tervező T1-13-7956
2051 Biatorbágy, József A. u. 56/a.

Tető méretei:

A két nyeregtető vetületi felülete: 361,00 m²
A tető felülete: 437,00 m²

A toronytető vetületi felülete: 48,00 m²
A tető felülete: 58,00 m²

3. TÉTELES KÖLTSÉGGKIÍRÁS

Munkanem	anyag	díj
----------	-------	-----

Bontások

1. Meglévő cserépfedés, lécezés,
ellenlécezés, tetőfólia bontása kiugró
félnyereg tetőről

65,00 m² a:
 d:

2. Vápa bádogozásának bontása

39,00 fm a:
 d:

3. Kiugró tetőablak szerkezetének
elbontása (szarufák, vápaszaru,
oszlop, szelemen) (5,00 m²/db)

13 db a:
 d:

4. Teljes cserépfelület szakaszos leszedése,
deponálása a födémen

372,00 m² a:
 d:

	Munkanem	anyag	díj
5.	Meglévő lécezés, ellenlécezés, tetőfólia szakaszos bontása		
	372,00 m ²	a: d:	
6.	2x 5/15 fogópárok elbontása		
	41 pár	a: d:	
7.	14/14 oszlop (gerincet alátámasztó)		
	2 db	a: d:	
8.	12/12 oldalszelemenek bontása (Ez abban az esetben, ha a szarufák megerősítése a szarufa felső síkjának tartásával történik)		
	62,00 fm	a: d:	
9.	Meglévő 7/14 cm-es szarufák bontása		
	43 db	a: d:	
10.	Oromfali fémlemez szegély bontása (kit.szél.: kb 50 cm)		
	14,50 fm	a: d:	
11.	Kúpcserepek bontása, deponálása földemen		
	31 fm	a: d:	

	Munkanem	anyag	díj
12.	5/10 cm-es függesztők elbontása		
	36 db	a: d:	
13.	Meglévő 5/10-es heveder elbontása		
	36 db	a: d:	
14.	Függő ereszcatorna bontása		
	54,00 fm	a: d:	
15.	Csatorna lefolyócső bontása		
	25,00 fm	a: d:	
16.	Építési hulladék konténerbe rakása, elszállítása		
	12,00 m3	a: d:	

Építés

1. Új, 10/20 cm-es szarufák beépítése
43 db a:
 d:
2. Új, 7,5/20 cm-es szarufák beépítése
meglévő 7/14 cm-es szarufák mellé,
összezsavarozva
29 db a:
 d:
3. Új, 5/20 cm-es szaru és élszaru beépítése
15 db a:
 d:
4. 2 x 5/15 fogópár elbontott fogópárok
visszaépítése M12-es átkötőcsavarral
41 pár a:
 d:
5. Fogópárok összefogása betétfákkal
hossznegyed pontokban
82 db a:
 d:
6. 5/10 cm-es függesztők visszaépítése
36 db a:
 d:
7. Új, 2 x 5/15 hevederpár beépítése
36 pár a:
 d:

	Munkanem	anyag	díj
8.	25 x 5 mm perforált acélszalag beépítése feszítővel, szarufa felső síkján		
	100 fm	a: d:	
9.	12/12 oldalszelemen visszaépítése (Abban az esetben, ha elbontásra kerül)		
	62,00 fm	a: d:	
10.	7,5/15 cm-es rúd beépítése vápa alátámasztására		
	1 db	a: d:	
11.	Páraáteresztő tetőfólia fektetése szarufára, 10 cm-es átfedéssel		
	437,00 m ²	a: d:	
12.	5/5 cm-es ellenlécezés készítése		
	520 fm	a: d:	
13.	75/120 cm méretű tetősík-ablak beépítése tetőszerkezetbe		
	17 db	a: d:	
14.	50/100 cm méretű tetősík-ablak beépítése tetőszerkezetbe		
	4 db	a: d:	

	Munkanem	anyag	díj
15.	3/5 cm lécezés készítése		
	520 fm	a: d:	
16.	Meglévő cserépfedés visszarakása, éleknél, vápánál szegezve		
	425,00 m2	a: d:	
17.	Vápalemez beépítése LINDAB lemezből		
	10,00 fm	a: d:	
18.	Oromfali fémlemez szegély beépítése (kit.szél.: kb 50 cm)		
	14,50 fm	a: d:	
19.	Kúpcserép beépítése, rögzítése fémkapoccsal		
	31,00 fm	a: d:	
20.	Félköríves LINDAB függő ereszcatorna szerelése		
	54 fm	a: d:	
21.	LINDAB csatorna lefolyócső szerelése		
	25,00 fm	a: d:	

	Munkanem	anyag	díj
22.	Beépítésre kerülő faanyag vegyszeres kezelése gomba- és rovarkár ellen permetezéssel		
	400,00 m2	a: d:	
23.	Építési hulladék konténerbe rakása, elszállítása		
	12,00 m2	a: d:	