

Megrendelő/Beruházó:



Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Tervező:



M é r n ö k i r o d a K f t.

Cím: 2030 Érd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

BIATORBÁGY, GYALOGOS JÁRDA TERVEZÉSE AZ ORSZÁG ÚTON A 2217/14 ÉS A 2217/16 HRSZ INGATLANOK KÖZÖTTI SZAKASZON

KIVITELI TERV

(TSZ.: IU 12-03/2026)

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

2026. február
Kiadva: 2026. 02. 03.

Árazatlan költségvetési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!

Ssz.	Tétel megnevezés 1.	Tétel megnevezés 2.	Menny.	Mérték egy.	Egységár (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
Biatorbágy, gyalogos járda tervezése az Ország úton a 2217/14 és a 2217/16 Hrsz ingatlanok közötti szakaszon						
1.	Kiegészítő munkák					
101.	Útterület geodéziai rendezése, kitzúzése		1,00	huf		
102.	Építés alatti ideiglenes forgalmi rend kiépítése	terv vagy kezelői hozzájárulás szerint	1,00	huf		
103.	Szakfelügyelet		1,00	huf		
104.	Megvalósulási terv	3 példányban leadva	1,00	huf		
2.	Bontási és földmunkák					
201.	Meglévő aszfalt útburkolat bontása	tervezett pályaszerkezetnek megfelelően, elszállítással	31,00	m ²		
202.	Meglévő aszfaltburkolat marása	max. 40 mm vtg-ban, elszállítással	2,20	m ³		
203.	Meglévő zöld felület bontása	tervezett pályaszerkezetnek megfelelően, elszállítással	90,00	m ²		
204.	Meglévő murva burkolat / humuszos termőföld bontása	tervezett pályaszerkezetnek megfelelően, 30%-os lazulást feltételezve, elszállítással	40,00	m ²		
205.	Meglévő betonburkolat bontása	tervezett pályaszerkezetnek megfelelően, elszállítással	26,00	m ²		
206.	Szegély végleges elbontása	betonagyazattal	42,30	m		
207.	Geotextília fektetése	nem szőtt, GRK3 minőség, 1 réteg	174,80	m ²		
208.	Fagyvédő réteg készítése	homokos kavicsból, 200 mm vtg-ban	16,50	m ³		
209.	Fagyvédő réteg készítése	homokos kavicsból, 250 mm vtg-ban	21,00	m ³		
210.	Fagyvédő réteg készítése	homokos kavicsból, 300 mm vtg-ban	2,55	m ³		
3.	Útépítési munkák					
301.	Öntött aszfalt kopóréteg készítése	MA 8 kopó jelű keverékből, 40 mm vtg-ban építve	0,10	m ³		
302.	Aszfaltburkolat helyreállítás	leiszni építése MA 11 jelű keverékből, 40 mm vtg-ban építve	2,20	m ³		
303.	Öntött aszfalt kopóréteg készítése	MA 11 kopó jelű keverékből, 50 mm vtg-ban építve	0,30	m ³		
304.	Betonkő burkolat készítése	80 mm vtg., vörös színű normál kiv. beton burkolókőből, 30 mm vtg. ágyazóhomokkal építve	55,25	m ²		
305.	Betonkő burkolat készítése	60 mm vtg., sötét színű normál kiv. beton burkolókőből, 30 mm vtg. ágyazóhomokkal építve	83,95	m ²		
306.	Betonburkolat építése	CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése, 150 mm vtg-ban építve	4,10	m ³		
307.	Hidraulikus kötőanyagú alaprég építése	CKt-4 jelű keverékből, 120 mm vtg-ban építve	10,10	m ³		
308.	Hidraulikus kötőanyagú alaprég építése	CKt-4 jelű keverékből, 150 mm vtg-ban építve	13,65	m ³		
309.	Kiemelt szegély építése	betongerendával	74,70	m		
309.	K-szegély építése	betongerendával	35,80	m		
310.	Süllyesztett szegély építése	betongerendával	43,45	m		
311.	Kerti szegély építése	betongerendával	46,75	m		
312.	Földút korrekció	M22 jelű keverékből, 200 mm vtg-ban építve	5,05	m ³		
4.	Forgalomtechnikai munkák					
401.	Közúti jelzőtábla tartóoszlopának áthelyezése	jelzőtáblával együtt	1,00	db		
402.	Meglévő jelzőtábla megemlése		1,00	db		

Ssz.	Tétel megnevezés 1.	Tétel megnevezés 2.	Menny.	Mérték egy.	Egységár (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
5.	Vízépítési munkarészek					
501.	Meglévő árok feltöltése	szemcsés anyagból (megfelelő földmű anyag)	5,90	m ³		
6.	Környezetvédelmi és növénytelepítési munkák					
601.	Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen	100 mm vastagságban	37,95	m ²		
602.	Rézsűképzés	1:1,5 rézsű kialakítása	28,55	m ²		
603.	Füvesítés	sík felületen	37,95	m ²		
604.	Füvesítés	rézsűk felületén	28,55	m ²		
					Összesen (nettó):	
					ÁFA (27%)	
					Összesen (bruttó):	

Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!